



# Burmistrz Szprotawy



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Szprotawa, 12.06.2017



05D015TAB

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: IR.271.10.2017

**Dotyczy: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie**

## **Zapytania Wykonawców do SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi dokumentacji projektowej, cytuje poniżej, otrzymane zapytania oraz udziela odpowiedzi na nie:

- 1) Zamieszczona dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółowego projektu zagospodarowania terenu i elementów zewnętrznych. Prosimy o podanie rodzajów nawierzchni i grubości warstw jakie należy przyjąć do wyceny, a w szczególności:
  - schodów i wejścia do budynku (od frontu);
  - rampy dla niepełnosprawnych;
  - obramowania budynku, tarasów i schodów (od strony placu zabaw);
  - dojść do placu zabaw;
  - nawierzchni bezpiecznej placu zabaw pod urządzeniami.

Ponadto w przedmiarze pomocniczym w dziale dotyczącym tego zakresu robót występuje pozycja nr 228 „Podłoga z desek struganych” 195,402m<sup>2</sup>. Czego ona dotyczy?

- 2) Zgodnie z dokumentacją w budynku przewidziano windę towarową najprawdopodobniej dla celów transportu produktów z magazynów umiejscowionych w piwnicy do pomieszczeń kuchni umiejscowionych na parterze. Brak dalszych informacji na jej temat zarówno w opisie technicznym do projektu, jak również w specyfikacji technicznej i przedmiarze. Czy dostawa i montaż windy również podlega wycenie? Proszę o podanie wymaganych minimalnych parametrów.

- 3) W specyfikacji technicznej występują rozbieżności odnośnie rynien i rur spustowych – podano zarówno rynny i rury spustowe z PCV, jak i z blachy ocynkowanej. Jakie należy ostatecznie przyjąć do wyceny?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad1.** rodzaje nawierzchni i warstwy przyjęte w zagospodarowaniu terenu:

**schody zewnętrzne:**

stopnice betonowe prefabrykowane 35x15cm 15,0cm  
piasek zagęszczony min. 5,0 cm  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 10,0 cm  
warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 10,0 cm  
grunt rodzimy

**taras:**

deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego 24x140 mm, mocowane na wkręty ze stali nierdzewnej 2,4cm  
belki o wymiarach 50x100 mm z modrzewia syberyjskiego w rozstawie max 50,0 cm 10,0 cm  
dystanse poziomujące  
płyta z betonu B15, zbrojona powierzchniowo prętami Ø 8 co 15 cm dwukierunkowo, górna powierzchnia płyty z 1% spadkiem 15,0 cm  
piasek zagęszczony 30,0 cm

**chodniki:**

prefabrykowane płytki betonowe 50x50x7 cm 7,0 cm  
podsypka piaskowa 5,0 cm  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 10,0 cm  
warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 10,0 cm  
grunt rodzimy

**nawierzchnia placu zabaw:**

zgodna z normą PN-EN 1176  
żwir (ziarna w wielkości od 2 do 5mm) 20cm  
obrzeża elastyczne

Podłoga z desek struganych dotyczy nawierzchni taras na zewnątrz przy salach dzieci

**Ad2.** winda towarowa jest urządzeniem dot. technologii pracy zaplecza kuchennego i objęta jest zamówieniem. Należy wykazać pozycję podczas sporządzania kosztorysu ofertowego (różnicowego) na etapie wyceny zamówienia dla windy towarowej typu MICROLIFT MGT 100 (udźwig: 100 kg, kabina: 720x720x1000 mm, drzwi: 620x1000mm, prędkość: 0,35 m/s, silnik elektryczny 400 V). Dopuszcza się montaż windy innego producenta o równoważnych parametrach.

**Ad3.** należy przyjąć rynny z blachy ocynkowanej

**Zamawiający wprowadza jednocześnie następujące zmiany do SIWZ:**

1. Zamawiający wydłuża okres przewidziany na realizację zamówienia tj. w punkcie 4 SIWZ jest zapis:

„Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia 30.06.2017r do 15.12.2017r.”



**Zmienia się na zapis:**

„Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia 30.06.2017r do 15.03.2018r.”

2. W związku odpowiedziami na zapytania jak również zmianą terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert ,tj: zmianie ulegają zapisy SIWZ w punkcie:25,26 oraz 28 tj:

*Termin składania ofert zmienia się na: **19.06.2017** do godz. 12:00*

*Termin otwarcie ofert zmienia się na: **19.06.2017** godz 12:15*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

*Jana Litwinka*  
Z up BURMISTRZA  
KIEROWNIK WYDZIAŁU