

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawodnienia płyty głównej  
ADRES INWESTYCJI : Stadion Miejski w Szprotawie ul. Sobieskiego dz. nr 292/2  
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 45; 67-300 SZPROTAWA

DATA OPRACOWANIA : 28.07.2020

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.07.2020

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-01 0125-d.1 02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>	172,000		
2	KNR 2-01 0215-d.1 02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	64,500		
3	KNR 2-01 0320-d.1 0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	64,500		
4	KNR 1 0505-d.1 01	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu	m <sup>2</sup>	172,000		
5	KNR-W 2-18 d.1 0311-01	Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 150-250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II	m	14,000		
<b>2</b>		<b>SYSTEM NAWADNIANIA</b>				
6	KNR-W 2-18 d.2 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm	m	450,000		
7	KNR-W 2-18 d.2 0110-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewnętrznej 63 mm	złącz.	12,000		
8	KNR-W 2-18 d.2 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm	złącz.	13,000		
9	KW d.2	Montaż zraszacza pełnoobrotowego typu Perrot VZR 22 VAC lub równowazny	złącz.	2,000		
10	KW d.2	Montaż zraszacza sektorowego typu Perrot RVR Vac lub równowazny	złącz.	10,000		
11	KW d.2	Przyłączenie zraszacza	złącz.	12,000		
12	KW d.2	Montaż sterownika	złącz.	1,000		
13	KNR 5-10 0103-d.2 01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	700,000		
14	KNR 5-10 0103-d.2 01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	60,000		
15	KW d.2	Montaż systemu automatyki - przełączanie studnia - sieć wraz z wykonaniem studni	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE								
2	SYSTEM NAWADNIANIA								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: