

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce
ADRES INWESTYCJI : Obręb Siecieborzyce dz. nr 853
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Litwinka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jan Litwinka
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 14 wrzesień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :
INŻYNIER BUDOWICTWA
Jan Litwinka

Data opracowania
poniedziałek, 14 wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

GMINA SZPROTAWA
00 Szprotawa, ul. Rynek 45
t. (58) 376-38-11 fax (58) 376-22-20
REGON 140834005

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SIECIEBORZYCE DZIAŁKI NR 853					
1		ODCINEK 0+000 - 0+355			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,355	km	0,355	
				RAZEM	0,355
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 0,5 355*3	m ²	1065,000	
				RAZEM	1065,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0114-05	Krotność = 0,333 355*3	m ²	1065,000	
				RAZEM	1065,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0114-07	Krotność = 0,625 355*3	m ²	1065,000	
				RAZEM	1065,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem poboczy tłucznem	m ²		
d.1	1402-05	355*2*0,5	m ²	355,000	
				RAZEM	355,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	355*3	m ²	1065,000	
				RAZEM	1065,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-05 0311-06	355*3	m ²	1065,000	
				RAZEM	1065,000