

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów  
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych  
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP III połącz pólnocna  
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa  
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 45; 67-300 SZPROTAWA  
BRANŻA : BUDOWLANA I ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Litwinka  
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 1 czerwiec 2021

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 1 czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Konstrukcja i pokrycie dachu - ETAP III - połac północna</b>				
1 d.1 01	KNR 4-01 0535-	Rozębranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	84,28		
2 d.1 04	KNR 4-01 0519-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	84,28		
3 d.1 02	KNR 4-01 0430-	Rozębranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>	84,28		
4 d.1 02	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	22		
5 d.1 01	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	4		
6 d.1 02	KNR 4-01 0413-	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	184		
7 d.1 04	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	4		
8 d.1 03	KNR 4-01 0610-	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	350		
9 d.1 07	KNR 4-01 0614-	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m <sup>2</sup> preparatami solowymi metodą smarowania	m <sup>2</sup>	350		
10 d.1 0410-01	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	84,28		
11 d.1 0504-01	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	84,28		
12 d.1 0527-01	NNRNKB 202	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m <sup>2</sup> blachą z cynk-tytan o pow.arkuszy do 0.70 m <sup>2</sup> na rąbek podwójny	m <sup>2</sup>	84,28		
13 d.1 02	KNR 2-02 0507-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynk-tytan	m <sup>2</sup>	28,4		
14 d.1 01	KNR 2-02 0507-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynk-tytan	m <sup>2</sup>	8,14		
15 d.1 04	KNR 2-02 0509-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynk-tytan	m	16,8		
16 d.1 09	KNR 2-02 0509-	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynk-tytan	szt.	2		
17 d.1 03	KNR 2-02 0511-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynk-tytan	m	28,4		
18 d.1 1651-02	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>	240		
19 d.1 1664-01	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	1		
20 d.1 11 0108-12	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	6		
21 d.1 0604-05	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	16		
22 d.1 0619-01	KNR-W 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	4		
23 d.1 0618-01	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: