

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie strefy rekreacji "Wyspa Skarbów" przy ul. Młynarskiej w Szprotawie  
ADRES INWESTYCJI : Szprotawa obręb 0002 dz. nr 397/1; 396/2; 288/4  
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2022

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.01.2022

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>PARKING</b>				
1 d.1 02	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	160,000		
2 d.1 02	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	160,000		
3 d.1 01 0101-02	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm	m <sup>2</sup>	163,000		
4 d.1 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	163,000		
5 d.1 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	163,000		
6 d.1 07	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	163,000		
Razem dział: PARKING						
<b>2</b>		<b>PLAŻA</b>				
7 d.2 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	175,000		
8 d.2 03 0106-04	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	175,000		
9 d.2 1809-01	KNR-W 2-02 1809-01	Ogrodzenie z łat i desek - sztachtetowe z listew o rozstawie co 10 cm	m <sup>2</sup>	120,000		
Razem dział: PLAŻA						
<b>3</b>		<b>STREFA ZABAWY</b>				
10 d.3 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	175,000		
11 d.3 03 0106-04	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	175,000		
12 d.3 1809-01	KNR-W 2-02 1809-01	Ogrodzenie z łat i desek - sztachtetowe z listew o rozstawie co 10 cm	m <sup>2</sup>	80,000		
Razem dział: STREFA ZABAWY						
<b>4</b>		<b>STREFA WYPOCZYNKU</b>				
13 d.4 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	240,000		
14 d.4 07	KNR 2-01 0610-07	Nawierzchnia ze żwiru rzeczno-flukanego	m <sup>3</sup>	36,000		
15 d.4	KW	Montaż eco-bord	m	120,000		
Razem dział: STREFA WYPOCZYNKU						
<b>5</b>		<b>STREFA FITNESS</b>				
16 d.5	KW	Montaż eco-bord	m	20,000		
17 d.5 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	25,000		
18 d.5 03	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	3,750		
19 d.5 04	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0,003		
Razem dział: STREFA FITNESS						
<b>6</b>		<b>ALEJKA SPACEROWA</b>				
20 d.6 02	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	360,000		
21 d.6 02	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	360,000		
22 d.6 01 0101-02	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm	m <sup>2</sup>	360,000		
23 d.6 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	360,000		
24 d.6 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	360,000		
25 d.6 07	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kamień łamany granitowy jasny	m <sup>2</sup>	360,000		
Razem dział: ALEJKA SPACEROWA						
<b>7</b>		<b>ZIELEŃ</b>				
26 d.7	KW	Montaż eco-bord	m	385,000		
27 d.7 03	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	500,550		
28 d.7 02	KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha	0,336		
29 d.7 01	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha	0,336		
30 d.7 04	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0,336		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.7	KW	Wykonanie nasadzeń - trawy	szt	80,000		
32 d.7	KW	Wykonanie nasadzeń - buki	szt	20,000		
33 d.7	KW	Wykonanie nasadzeń - katalpa	szt	20,000		
34 d.7	KW	Wykonanie nasadzeń - klon czerwony	szt	20,000		
35 d.7	KW	Wykonanie nasadzeń - sosna czarna	szt	6,000		
36 d.7	KW	Wykonanie nasadzeń - hortensje	szt	40,000		
Razem dział: ZIELEN						
8	<b>OŚWIETLENIE</b>					
37 d.8	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	350,000		
38 d.8	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	350,000		
39 d.8	KNR 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m	14,000		
40 d.8	KNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-wych ręcznie - YAKY 5x25mm2	m	350,000		
41 d.8	KNR 5-10 0708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV - bez kosztów słupów	szt.	6,000		
42 d.8	KNR 5-10 0708-02	Montaż słupków oświetleniowych 90cm wzdłuż alejki spacerowej	szt.	20,000		
43 d.8	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręciovych (1 lampa w oprawie) - bez kosztu opraw	szt.	6,000		
44 d.8	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob-wód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1,000		
45 d.8	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob-wód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	9,000		
46 d.8	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-miar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	1,000		
47 d.8	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-miar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar	9,000		
48 d.8	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pró-by działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1,000		
49 d.8	KW	Montaż słupków z gniazdanmi 240V i USB	szt	5,000		
50 d.8	KW	Montaż przyłącza energetycznego wraz ze złączem i skrzynką rozdzielczą	szt	1,000		
Razem dział: OŚWIETLENIE						
9	<b>MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>					
9.1	<b>WYPOSAŻENIE STREFY ZABAW</b>					
51 d.9.1	KW	Dostawa i montaż statku pirackiego	szt	1,000		
52 d.9.1	KW	Dostawa i montaż łódek ze stołami i ławami	szt	2,000		
53 d.9.1	KW	Dostawa i montaż stożka wspinaczkowego	szt	1,000		
54 d.9.1	KW	Dostawa i montaż skrzyń ze skarbami	szt	4,000		
55 d.9.1	KW	Dostawa i montaż dyb	szt	1,000		
56 d.9.1	KW	Dostawa i montaż figury pirata	szt	2,000		
57 d.9.1	KW	Dostawa i montaż armaty	szt	1,000		
58 d.9.1	KW	Dostawa i montaż stolika do gry w szachy	szt	2,000		
59 d.9.1	KW	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	2,000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE STREFY ZABAW						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>9.2</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLAŻY</b>				
60 d.9. 2	KW	Dostawa i montaż parasoli pod strzechą	szt	3,000		
61 d.9. 2	KW	Dostawa i montaż leżaków betonowych z okładziną drewnianą	szt	6,000		
62 d.9. 2	KW	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej i z regulaminem	szt	1,000		
63 d.9. 2	KW	Dostawa i montaż kół ratunkowych	szt	3,000		
64 d.9. 2	KW	Dostawa i montaż hamaków	szt	2,000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE PLAŻY						
<b>9.3</b>		<b>WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU</b>				
65 d.9. 3	KW	Dostawa i montaż leżaków betonowych bez okładziny drewnianej	szt	10,000		
66 d.9. 3	KW	Dostawa i montaż ławki parkowej	szt	9,000		
67 d.9. 3	KW	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	5,000		
68 d.9. 3	KW	Dostawa i montaż koszy na odchody z dystrybutorem woreczków	szt	2,000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU						
Razem dział: MONTAŻ WYPOSAŻENIA						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	PARKING							
2	PLAŻA							
3	STREFA ZABAWY							
4	STREFA WYPOCZYNKU							
5	STREFA FITNESS							
6	ALEJKA SPACEROWA							
7	ZIELEŃ							
8	OŚWIETLENIE							
9	MONTAŻ WYPOSAŻENIA							
9.1	WYPOSAŻENIE STREFY ZABAW							
9.2	WYPOSAŻENIE PLAŻY							
9.3	WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: